

ERRATA

**ATO CONVOCATÓRIO
DE SERVIÇOS**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO CIVIL COM FORNECIMENTO
DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.**

**AMA/UBS INTEGRADA JARDIM TRÊS
MARIAS – DOUTOR MAURÍCIO
ZAMIJOVSKY**

**TERRITÓRIO ERMELINO
MATARAZZO**

Nº 08/2021

ERRATA

São Paulo, 09 de setembro de 2021.

Prezados Senhores,

O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP), desde 1998, é uma Organização de Saúde de São Paulo e nessa condição gerencia Unidades de Saúde no âmbito do Estado e do Município de São Paulo e torna público para conhecimento dos interessados a **ERRATA** do Ato Convocatório nº 08/2021 referente à Contratação de empresa especializada para realização de adequação civil com fornecimento de mão de obra e materiais a ser realizada na AMA/UBS Integrada Jardim Três Marias - Doutor Maurício Zamijovsky, localizado na Rua Breno Aciole, 19 - Jardim Três Marias, São Paulo - SP, CEP 03676-040, devendo ser executados em conformidade com as Normas Técnicas Oficiais, em especial as Normas Técnicas Brasileiras – N.B.R's, e ainda, atenderem aos requisitos legais vigentes contendo as seguintes alterações ao instrumento Convocatório:

ANEXO I – DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO

Onde se lê no Memorial Descritivo:

ADEQUAÇÕES CIVIS

DML

- Remoção de revestimentos e pisos cerâmicos
- Remoção de tanque
- Regularização de contrapiso
- Executar emboço e reboco nas paredes
- Instalação revestimentos de paredes e pisos cerâmicos
- Recolocação de tanque
- Adequação de hidráulica

BANHEIRO PNE / PACIENTES

- Remoção de revestimentos e pisos cerâmicos
- Remoção de aparelhos e peças sanitárias
- Regularização de contrapiso
- Executar emboço e reboco nas paredes

- Instalação de revestimentos de paredes e pisos cerâmicos
- Instalação de peças sanitárias e acessórios
- Trocas de registros e ralos
- Instalação de nova prumada para banheiros de usuários e PNE
- Adequação de hidráulica

BALCÃO DA FARMÁCIA

- Demolição de parede e bancada
- Instalação de nova bancada em granito

SALAS DE EMERGÊNCIA E DE INALAÇÃO - MANTA VINÍLICA

- Remoção de piso cerâmico
- Regularização de contrapiso
- Instalação de manta vinílica com rodapé boleado 7cm
- Remoção de ralo sifonado onde existir

ELÉTRICA

- Adequação de elétrica

PINTURA

- Pintura de salas com tinta acrílica, portas com tinta esmalte sintético e tetos com tinta látex PVA, onde sofrerão reparos

ESQUADRIAS METÁLICAS

- Remoção de porta
- Instalação de 3 novas portas metálicas

ESQUADRIAS MADEIRA

- Remoção de 4 folhas de portas
- Instalação de 4 novas folhas de portas

A tabela EDIF abaixo complementa o Memorial Descritivo acima.

TABELA EDIF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	6,00
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	4,00

07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-08	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	4,00
08-00-00	ESQUADRIAS METALICAS		
08-01-00	PORTAS		
08-01-26	PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS	M2	9,00
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-13	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	4,80
08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	4,80
08-60-00	RETIRADAS		
08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	3,00
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	3,00
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-02-00	ELETRODUTOS - BT		
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	20,00
09-03-00	CONDUTORES - BT		
09-03-05	CABO 2,50MM ² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	30,00
09-03-06	CABO 4,00MM ² - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-04-00	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO		
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	20,00
10-04-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	30,00
10-05-00	REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS		
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	12,00
10-05-33	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"	UN	6,00
10-09-00	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO		
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	30,00
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	10,00
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	2,00
10-60-00	RETIRADAS		
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	16,00
10-70-00	RECOLOCAÇÕES		
10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	16,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	189,80
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	189,80

11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	189,80
11-50-00	DEMOLIÇÕES		
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	189,80
13-00-00	PISOS		
13-02-00	REVESTIMENTO DE PISOS		
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	74,10
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	74,10
	MANTA VINÍLICA 2,0MM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE E RODAPÉ	M2	23,00
13-04-00	SOLEIRAS		
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	2,00
13-50-00	DEMOLIÇÕES		
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	89,10
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	139,63
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	23,52
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	84,00
15-01-24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	18,00
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	40,00
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	10,00
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	13,80
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	50,00

ADEQUAÇÕES SALA ODONTO

ALVENARIA

- Demolição de paredes em blocos de concreto
- Execução de parede em blocos de concreto estrutural
- Execução de reboco e emboço em todas as paredes
- Reforço estrutural em viga l metálica

ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA

- Instalação de porta 0,82x2,10
- Remoção de porta com fechamento de vão

PISO

- Remoção de piso cerâmico

- Regularização de piso

MANTA VINÍLICA

- Instalação de piso em manta vinílica com rodapé 7cm

BANCADA

- Remoção de bancada de granito
- Instalação de duas novas bancadas de inox com 1 cuba

HIDRÁULICA E LOUÇAS SANITÁRIAS

- Remoção de lavatório
- Instalação de lavatório
- Adequação de infra hidráulica e acessórios (torneira clínica de mesa e torneira automática)

ELÉTRICA

- Adequação de iluminação da sala
- Adequação de tomadas de rede e telefonia
- Adequação de infra elétrica (tomadas em geral)
- Instalação de novo quadro elétrico para sala

PINTURA

- Pintura em esmalte sintético de esquadrias em geral, mantendo a cor padrão da unidade
- Pintura em tinta acrílica paredes e pintura no teto com tinta látex PVA

INFRAESTRUTURA PARA 02 EQUIPAMENTOS (CADEIRA DE ODONTO)

- Adequação de infra hidráulica/dreno
- Adequação de infra elétrica
- Adequação de infra de ar comprimido e vácuo

A tabela EDIF abaixo complementa o Memorial Descritivo acima.

TABELA EDIF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	8,00
04-00-00	VEDOS		
04-01-00	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS		

04-01-34	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	21,00
04-50-00	DEMOLIÇÕES		
04-50-01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	15,00
05-00-00	IMPERMEABILIZACOES		
05-02-00	IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO		
05-02-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	33,00
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	1,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00
07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	1,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00
08-00-00	ESQUADRIAS METALICAS		
08-60-00	RETIRADAS		
08-60-05	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	1,00
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-02-00	ELETRODUTOS - BT		
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	30,00
09-02-98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	20,00
09-03-00	CONDUTORES - BT		
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00
09-03-08	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00
09-05-00	QUADROS E CAIXAS		
09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UN	1,00
09-07-00	PONTOS DE ENERGIA		
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	10,00
09-07-70	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	2,00

09-07-75	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	4,00
09-08-00	DISJUNTORES		
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	4,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	2,00
09-08-19	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	2,00
09-09-00	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	4,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-04-00	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO		
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	42,00
10-05-00	REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS		
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	1,00
10-06-00	REDE DE ÁGUA QUENTE		
10-06-26	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2"	M	41,00
10-09-00	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO		
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	42,00
10-13-00	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
10-13-50	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	2,00
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	2,00
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00
10-14-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	2,40
10-60-00	RETIRADAS		
10-60-26	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	1,00
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
10-60-50	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	1,08
10-70-00	RECOLOCAÇÕES		

10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	41,00
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	41,00
11-50-00	DEMOLIÇÕES		
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	10,00
13-00-00	PISOS		
13-02-00	REVESTIMENTO DE PISOS		
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	33,00
	MANTA VINÍLICA 2,0 MM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	33,00
13-03-00	ARREIMATE DE PISOS E ESCADAS		
	RODAPÉ VINÍLICO - 7,5CM	M	24,00
13-04-00	SOLEIRAS		
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00
13-50-00	DEMOLIÇÕES		
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	33,00
13-50-30	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	25,00
14-00-00	VIDROS		
14-01-00	VIDROS ENCAIXILHADOS E ESPELHOS		
14-01-52	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, TEMPERADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	M2	21,00
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	35,00
15-01-11	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	3,00
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	60,00
15-01-24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,00
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,00

15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	6,00
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	32,00
17-45-00	ANDAIMES METÁLICOS		
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	10,00
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	10,00
20-00-00	SERVICOS TECNICOS		
20-06-00	CONTROLE TECNOLÓGICO		
	VIGA METÁLICA I (6X3-3/8")	M	4,00

AMPLIAÇÃO DA ESPERA

MOVIMENTO DE TERRA

- Escavação e remoção de terra

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÃO

- Execução de brocas de concreto armado
- Execução de estrutura de concreto armado
- Executar emboço e aplicação de impermeabilização em tinta betuminosa em estrutura de fundação

ALVENARIA

- Demolição de paredes em blocos de concreto
- Execução de parede em blocos de concreto estrutural
- Executar emboço e reboco nas paredes

PISO CERÂMICO

- Remoção de piso cerâmico
- Executar piso em concreto armado
- Regularização de piso
- Instalação de piso cerâmico com rodapé 7cm

COBERTURA / TELHADO

- Execução de estrutura metálica para telhado

- Instalação telha tipo sanduiche
- Instalação de rufos, condutores e calhas

ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA / INTERNA

- Adequação de iluminação – instalação de luminárias
- Ponto de interruptor

ESQUADRIAS

- Retirada de esquadrias metálicas em geral, portas ou caixilhos
- Instalação caixilho em ferro perfilado - Basculante
- Instalação de tela de proteção

FORRO

- Instalação de placas de gesso acartonado tipo FGE

PINTURA

- Pintura de paredes com tinta acrílica
- Pintura de esquadrias metálicas e de madeira com tinta esmalte sintético
- Pintura de forro com tinta látex PVA

A tabela EDIF abaixo complementa o Memorial Descritivo acima.

TABELA EDIF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	4,00
01-02-00	MOVIMENTO DE TERRA MANUAL		
01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	30,00
02-00-00	FUNDAÇOES		
02-01-00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	30,00
03-00-00	ESTRUTURA		
03-01-00	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS		
03-01-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	7,00
03-02-00	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA		
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	270,00
03-02-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	80,00

03-02-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	350,00
03-03-00	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO		
03-03-15	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO	M3	2,00
04-00-00	VEDOS		
04-01-00	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS		
04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	80,00
04-50-00	DEMOLIÇÕES		
04-50-01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	21,00
05-00-00	IMPERMEABILIZACOES		
05-01-00	IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO		
05-01-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	5,00
05-01-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	5,00
06-00-00	COBERTURAS		
06-01-00	ESTRUTURAS DE COBERTURA		
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	490,00
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	490,00
06-02-00	TELHADOS		
06-02-49	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	60,00
08-00-00	ESQUADRIAS METALICAS		
08-02-00	CAIXILHOS		
08-02-13	CP.13/22/23 - CAIXILHO EM FERRO PERFILADO - BASCULANTE	M2	9,21
08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	9,21
08-60-00	RETIRADAS		
08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	5,00
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-03-00	CONDUTORES - BT		
09-03-76	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	60,00
09-07-00	PONTOS DE ENERGIA		
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00
09-09-00	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
09-09-53	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	4,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-11-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO		
10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	10,00

10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	20,00
10-11-99	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	3,00
10-12-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO		
10-12-15	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	6,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	80,00
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	80,00
11-03-00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	80,00
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	80,00
12-00-00	FORROS		
12-01-00	FORROS FALSOS		
12-01-43	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	65,00
13-00-00	PISOS		
13-01-00	LASTROS E ENCHIMENTOS		
13-01-20	LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3	M3	5,00
13-02-00	REVESTIMENTO DE PISOS		
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	50,00
13-02-38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	50,00
13-03-00	ARREMATE DE PISOS E ESCADAS		
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	25,00
13-50-00	DEMOLIÇÕES		
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,88
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	30,00
15-01-11	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	60,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	100,00
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	160,00
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	60,00

IMPLANTAÇÃO DA SALA ACS

BANCADA

- Remoção da bancada de granito.

GESSO / FORRO

- Instalação de drywall até o teto, pintura tinta acrílica, mantendo a cor padrão da unidade.

ESQUADRIAS METÁLICA / MADEIRA

- Instalação de uma porta 0,92x210cm com pintura esmalte sintético, mantendo a cor padrão da unidade;
- O travamento da porta de entrada.

PISO

- Instalação de rodapé 10cm.

ELÉTRICA

- Infra e Instalações de tomadas, interruptor e luminárias;
- Infra Seca para instalação de rede e telefonia.

PINTURA

- Pintura em tinta acrílica das paredes, mantendo a cor padrão da unidade;
- Pintura em tinta látex PVA na cor branco neve dos tetos.

A tabela EDIF abaixo complementa o Memorial Descritivo acima.

TABELA EDIF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1,00
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	1,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00
07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	1,00
07-02-51	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	1,00
07-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		

07-80-01	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	10,60
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-07-00	PONTOS DE ENERGIA		
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00
09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	10,00
09-07-75	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	3,00
09-09-00	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO	.	
09-09-54	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W - COMPLETA	UN	2,00
13-00-00	PISOS		
13-03-00	ARREIMATE DE PISOS E ESCADAS		
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	10,00
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	38,28
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	105,90
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	57,10
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	5,40
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	3,00
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	20,00
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAREDES DRY WALL EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	28,55

Lê-se:

ADEQUAÇÕES CIVIS

DML

- Remoção de revestimentos e pisos cerâmicos
- Remoção de tanque
- Regularização de contrapiso
- Executar emboço e reboco nas paredes

- Instalação revestimentos de paredes e pisos cerâmicos
- Recolocação de tanque
- Adequação de hidráulica

BANHEIRO PNE / PACIENTES

- Remoção de revestimentos e pisos cerâmicos
- Remoção de aparelhos e peças sanitárias
- Regularização de contrapiso
- Executar emboço e reboco nas paredes
- Instalação de revestimentos de paredes e pisos cerâmicos
- Instalação de peças sanitárias e acessórios
- Trocas de registros e ralos
- Instalação de nova prumada para banheiros de usuários e PNE
- Adequação de hidráulica

BALCÃO DA FARMÁCIA

- Demolição de parede e bancada
- Instalação de nova bancada em granito

SALAS DE EMERGÊNCIA E DE INALAÇÃO - MANTA VINÍLICA

- Remoção de piso cerâmico
- Regularização de contrapiso
- Instalação de manta vinílica com rodapé boleado 7cm
- Remoção de ralo sifonado onde existir

ELÉTRICA

- Adequação de elétrica

PINTURA

- Pintura de salas com tinta acrílica, portas com tinta esmalte sintético e tetos com tinta látex PVA, onde sofrerão reparos

ESQUADRIAS METÁLICAS

- Remoção de porta
- Instalação de 3 novas portas metálicas

ESQUADRIAS MADEIRA

- Remoção de 4 folhas de portas
- Instalação de 4 novas folhas de portas

A tabela EDIF abaixo complementa o Memorial Descritivo acima.

TABELA EDIF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	6,00
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	4,00
07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-08	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA RASA (22MM) - PORTA COM MONTANTE ESTREITO	UN	4,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	4,00
08-00-00	ESQUADRIAS METALICAS		
08-01-00	PORTAS		
08-01-26	PF-28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS	M2	9,00
08-60-00	RETIRADAS		
08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	3,00
08-70-00	RECOLOCAÇÕES		
08-70-01	RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	3,00
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-02-00	ELETRODUTOS - BT		
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	20,00
09-03-00	CONDUTORES - BT		
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	30,00
09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	60,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-04-00	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO		
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	20,00
10-04-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	30,00
10-05-00	REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS		
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	12,00
10-05-33	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 1 1/4"	UN	6,00
10-09-00	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO		
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	30,00
10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	10,00
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-75	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM	M2	2,00
10-60-00	RETIRADAS		
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	16,00

10-70-00	RECOLOCAÇÕES		
10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	16,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	189,80
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	189,80
11-02-29	AZULEJOS, JUNTA AMARRAÇÃO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE	M2	189,80
11-50-00	DEMOLIÇÕES		
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	189,80
13-00-00	PISOS		
13-02-00	REVESTIMENTO DE PISOS		
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	74,10
13-02-40	PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM	M2	74,10
	MANTA VINÍLICA 2,0MM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE E RODAPÉ	M2	23,00
13-04-00	SOLEIRAS		
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	2,00
13-50-00	DEMOLIÇÕES		
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	89,10
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	139,63
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	23,52
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	84,00
15-01-24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	18,00
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	40,00
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	10,00
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	13,80
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	50,00

ADEQUAÇÕES SALA ODONTO

ALVENARIA

- Demolição de paredes em blocos de concreto
- Execução de parede em blocos de concreto estrutural
- Execução de reboco e emboço em todas as paredes
- Reforço estrutural em viga I metálica

ESQUADRIAS METÁLICAS / MADEIRA

- Instalação de porta 0,82x2,10
- Remoção de porta com fechamento de vão

PISO

- Remoção de piso cerâmico
- Regularização de piso

MANTA VINÍLICA

- Instalação de piso em manta vinílica com rodapé 7cm

BANCADA

- Remoção de bancada de granito
- Instalação de duas novas bancadas de inox com 1 cuba

HIDRÁULICA E LOUÇAS SANITÁRIAS

- Remoção de lavatório
- Instalação de lavatório
- Adequação de infra hidráulica e acessórios (torneira clínica de mesa e torneira automática)

ELÉTRICA

- Adequação de iluminação da sala
- Adequação de tomadas de rede e telefonia
- Adequação de infra elétrica (tomadas em geral)
- Instalação de novo quadro elétrico para sala

PINTURA

- Pintura em esmalte sintético de esquadrias em geral, mantendo a cor padrão da unidade
- Pintura em tinta acrílica paredes e pintura no teto com tinta látex PVA

INFRAESTRUTURA PARA 02 EQUIPAMENTOS (CADEIRA DE ODONTO)

- Adequação de infra hidráulica/dreno
- Adequação de infra elétrica
- Adequação de infra de ar comprimido e vácuo

A tabela EDIF abaixo complementa o Memorial Descritivo acima.

TABELA EDIF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES		

01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	8,00
04-00-00	VEDOS		
04-01-00	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS		
04-01-34	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 14MPA	M2	21,00
04-50-00	DEMOLIÇÕES		
04-50-01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	15,00
05-00-00	IMPERMEABILIZACOES		
05-02-00	IMPERMEABILIZANTE CONTRA ÁGUA SOB PRESSÃO		
05-02-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTURA ELEVADA	M2	33,00
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	1,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00
07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	1,00
07-60-00	RETIRADAS		
07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00
08-00-00	ESQUADRIAS METALICAS		
08-60-00	RETIRADAS		
08-60-05	RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS	UN	1,00
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-02-00	ELETRODUTOS - BT		
09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	30,00
09-02-98	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO	M	20,00
09-03-00	CONDUTORES - BT		
09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00
09-03-08	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	100,00
09-05-00	QUADROS E CAIXAS		

09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UN	1,00
09-07-00	PONTOS DE ENERGIA		
09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	10,00
09-07-70	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	2,00
09-07-75	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	4,00
09-08-00	DISJUNTORES		
09-08-11	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A	UN	4,00
09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	2,00
09-08-19	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A	UN	2,00
09-09-00	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	4,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-04-00	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO		
10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	42,00
10-05-00	REDE DE ÁGUA FRIA - ACESSÓRIOS		
10-05-31	REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4"	UN	1,00
10-06-00	REDE DE ÁGUA QUENTE		
10-06-26	TUBO DE COBRE SEM COSTURA, CLASSE A - 1/2"	M	41,00
10-09-00	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÃO		
10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2")	M	42,00
10-13-00	APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
10-13-08	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MÍNIMA 5L, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
10-13-50	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X200MM	UN	2,00
10-14-00	METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
10-14-09	TORNEIRA CLÍNICA DE MESA - 12 CM - 1/2"	UN	2,00
10-14-10	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	1,00
10-14-86	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8)	M2	2,40
10-60-00	RETIRADAS		

10-60-26	RETIRADA DE CAIXAS SIFONADAS OU RALOS	UN	1,00
10-60-35	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
10-60-50	RETIRADA DO TAMPO ÚMIDO	M2	1,08
10-70-00	RECOLOCAÇÕES		
10-70-35	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00
11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	41,00
11-02-08	EMBOÇO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	41,00
11-50-00	DEMOLIÇÕES		
11-50-05	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU SIMILAR	M2	10,00
13-00-00	PISOS		
13-02-00	REVESTIMENTO DE PISOS		
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	33,00
	MANTA VINÍLICA 2,0 MM, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	33,00
13-03-00	ARREIMATE DE PISOS E ESCADAS		
	RODAPÉ VINÍLICO - 7,5CM	M	24,00
13-04-00	SOLEIRAS		
13-04-05	SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO)	M	1,00
13-50-00	DEMOLIÇÕES		
13-50-05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M2	33,00
13-50-30	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉS EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M	25,00
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	35,00
15-01-11	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	3,00
15-01-23	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	60,00
15-01-24	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	20,00
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		

15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	6,00
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	6,00
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	32,00
17-45-00	ANDAIMES METÁLICOS		
17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3xMÊS	10,00
17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	10,00
20-00-00	SERVICOS TECNICOS		
20-06-00	CONTROLE TECNOLÓGICO		
	VIGA METÁLICA I (6X3-3/8")	M	4,00

AMPLIAÇÃO DA ESPERA

MOVIMENTO DE TERRA

- Escavação e remoção de terra

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÃO

- Execução de brocas de concreto armado
- Execução de estrutura de concreto armado
- Executar emboço e aplicação de impermeabilização em tinta betuminosa em estrutura de fundação

ALVENARIA

- Demolição de paredes em blocos de concreto
- Execução de parede em blocos de concreto estrutural
- Executar emboço e reboco nas paredes

PISO CERÂMICO

- Remoção de piso cerâmico
- Executar piso em concreto armado
- Regularização de piso
- Instalação de piso cerâmico com rodapé 7cm

COBERTURA / TELHADO

- Execução de estrutura metálica para telhado
- Instalação telha tipo sanduiche
- Instalação de rufos, condutores e calhas

ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA / INTERNA

- Adequação de iluminação – instalação de luminárias
- Ponto de interruptor

ESQUADRIAS

- Retirada de esquadrias metálicas em geral, portas ou caixilhos

FORRO

- Instalação de placas de gesso acartonado tipo FGE

PINTURA

- Pintura de paredes com tinta acrílica
- Pintura de esquadrias metálicas e de madeira com tinta esmalte sintético
- Pintura de forro com tinta látex PVA

A tabela EDIF abaixo complementa o Memorial Descritivo acima.

TABELA EDIF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	4,00
01-02-00	MOVIMENTO DE TERRA MANUAL		
01-02-02	CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA	M3	30,00
02-00-00	FUNDAÇOES		
02-01-00	FUNDAÇÃO PROFUNDA		
02-01-01	BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 20CM	M	30,00
03-00-00	ESTRUTURA		
03-01-00	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FORMAS		
03-01-01	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA	M2	7,00
03-02-00	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - ARMADURA		
03-02-04	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	270,00
03-02-07	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	80,00
03-02-09	ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA	KG	350,00

03-03-00	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CONCRETO		
03-03-15	CONCRETO FCK = 20,0MPA - USINADO	M3	2,00
04-00-00	VEDOS		
04-01-00	ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS		
04-01-31	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14CM - 8MPA	M2	80,00
04-50-00	DEMOLIÇÕES		
04-50-01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	21,00
05-00-00	IMPERMEABILIZACOES		
05-01-00	IMPERMEABILIZANTE CONTRA UMIDADE DO SOLO		
05-01-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	5,00
05-01-43	PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) - 2 DEMÃOS	M2	5,00
06-00-00	COBERTURAS		
06-01-00	ESTRUTURAS DE COBERTURA		
06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	490,00
06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	490,00
06-02-00	TELHADOS		
06-02-49	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	60,00
08-00-00	ESQUADRIAS METALICAS		
08-60-00	RETIRADAS		
08-60-01	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS	M2	5,00
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-03-00	CONDUTORES - BT		
09-03-76	CABO FLEXÍVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2	M	60,00
09-07-00	PONTOS DE ENERGIA		
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00
09-09-00	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO		
09-09-53	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	4,00
10-00-00	INST.HIDRO-SANITARIAS		
10-11-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAPTAÇÃO		
10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	10,00
10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	20,00
10-11-99	GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - COM PASSAGEM DE VEÍCULOS	M	3,00
10-12-00	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO		
10-12-15	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	6,00

11-00-00	REVESTIMENTOS		
11-02-00	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	80,00
11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	80,00
11-03-00	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	80,00
11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	80,00
12-00-00	FORROS		
12-01-00	FORROS FALSOS		
12-01-43	FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	65,00
13-00-00	PISOS		
13-01-00	LASTROS E ENCHIMENTOS		
13-01-20	LASTRO DE CONCRETO COM AGREGADO RECICLADO - 200KG CIM/M3	M3	5,00
13-02-00	REVESTIMENTO DE PISOS		
13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	50,00
13-02-38	PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS)	M2	50,00
13-03-00	ARREIMATE DE PISOS E ESCADAS		
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	25,00
13-50-00	DEMOLIÇÕES		
13-50-01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,88
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	30,00
15-01-11	TINTA PVA (LÁTEX) - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	60,00
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	100,00
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	160,00
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	60,00

IMPLANTAÇÃO DA SALA ACS

BANCADA

- Remoção da bancada de granito.

GESSO / FORRO

- Instalação de drywall até o teto, pintura tinta acrílica, mantendo a cor padrão da unidade.

ESQUADRIAS METÁLICA / MADEIRA

- Instalação de uma porta 0,92x210cm com pintura esmalte sintético, mantendo a cor padrão da unidade;
- O travamento da porta de entrada.

PISO

- Instalação de rodapé 10cm.

ELÉTRICA

- Infra e Instalações de tomadas, interruptor e luminárias;
- Infra Seca para instalação de rede e telefonia.

PINTURA

- Pintura em tinta acrílica das paredes, mantendo a cor padrão da unidade;
- Pintura em tinta látex PVA na cor branco neve dos tetos.

A tabela EDIF abaixo complementa o Memorial Descritivo acima.

TABELA EDIF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
01-00-00	SERVICOS PRELIMINARES		
01-01-00	LIMPEZA DO TERRENO		
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	1,00
07-00-00	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
07-01-00	PORTAS DE PASSAGEM		
07-01-13	PM.13 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEÇADA - 92X210CM	UN	1,00
07-01-50	EM.01 - BATENTE DE MADEIRA (14CM) - PARA PORTA DE 1 FOLHA, SEM BANDEIRA	JG	1,00
07-02-00	FERRAGENS E COMPLEMENTOS METÁLICOS		
07-02-02	CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRÁFEGO INTENSO, MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA	UN	1,00
07-02-51	FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X400MM - PORTA 2 FOLHAS	UN	1,00
07-80-00	SERVIÇOS PARCIAIS		
07-80-01	GUARNIÇÃO OU MOLDURA DE MADEIRA - 4,5CM	M	10,60
09-00-00	INSTALACOES ELETRICAS		
09-07-00	PONTOS DE ENERGIA		
09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	1,00

09-07-61	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	10,00
09-07-75	PONTO SECO PARA TELEFONE - CAIXA 4"X4"	UN	3,00
09-09-00	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO	.	
09-09-54	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM CORPO, ALETAS PLANAS, TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16/20W - COMPLETA	UN	2,00
13-00-00	PISOS		
13-03-00	ARREIMATE DE PISOS E ESCADAS		
13-03-09	RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM	M	10,00
15-00-00	PINTURA		
15-01-00	PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO		
15-01-10	TINTA PVA (LÁTEX) - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	38,28
15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	105,90
15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	57,10
15-02-00	PINTURA EM MADEIRA		
15-02-11	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO	M2	5,40
15-03-00	PINTURA EM METAL		
15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	3,00
17-00-00	SERV.COMPLEMENTARES		
17-04-00	LIMPEZA		
17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	20,00
	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAREDES DRY WALL EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 12,5MM COM ISOLAMENTO ACÚSTICO	M2	28,55

Tendo em vista que a alteração supracitada interfere na elaboração da proposta, fica definida nova data de realização da entrega da proposta para o dia **16/09/2021** até às **15:00 horas**, impreterivelmente, conforme endereço abaixo:

SAS SECONCI

Rua Durval José de Barros, 264 – Vila Matilde – São Paulo – SP.
Departamento de Relações Administrativas – Setor de Contratos.

A Proposta Técnica e Comercial deverá ter todas com as páginas rubricadas, numeradas e assinada ao final pelo responsável comercial.

Todos os demais termos e condições estabelecidas no Ato Convocatório nº 08/2021 – Território Ermelino Matarazzo permanecem os mesmos.